

## DODATOK č. 2

### k Zmluve o dielo č. 9/2011 zo dňa 15.3.2011 v znení jej Dodatku č. 1

---

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

**1. Objednávateľ:** Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR  
Nová ul. 13  
975 04 Banská Bystrica  
IČO: 00 634 816  
konajúci : Ing. Igor Krnáč, generálny riaditeľ  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
č. účtu: 7000118043/8180  
Číslo faxu: 048/4134989, 048/4136117

**2. Zhotoviteľ:** BP BAU, s.r.o.  
Železničiarska 44  
949 01 Nitra  
IČO: 34 112 596  
DIČ: 2020407092  
IČ DPH: SK2020407092  
konajúci : Peter Bicko, konateľ  
Bankové spojenie: VÚB a.s., Nitra  
č. účtu: 2633681159/0200  
IBAN: SK0702000000002633681159  
Číslo tel.: 037/653 3107  
Číslo faxu : 037/651 1736  
E-mail: bpbau@bpbau.sk  
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Nitra  
Číslo zápisu: Oddiel: Sro, vložka číslo: 871/N

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v zmysle čl. III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania bodu 5., čl. IV. Cena diela bodu 7., a čl. XIV. Záverečné ustanovenia bodu 9. Zmluvy o dielo č. 9/2011 z 15.3.2011 v znení jej Dodatku č. 1 (ďalej len „zmluva o dielo“), zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k zmluve o dielo (ďalej aj „dodatok“):

#### **I. Predmet dodatku**

Predmetom tohto dodatku je záväzok zhotoviteľa vykonať dohodnuté na viac práce na stavbe „Daňový úrad Nové Zámky – rekonštrukcia obvodového plášťa a archívu“ podľa rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tomuto dodatku a zmena termínu vykonania diela. Na základe uvedeného sa zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

1. V Čl. III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania v bode 1. sa slová „do 151“ nahrádzajú slovami „do 197“.

2. Článok IV. Cena diela bod 1. znie:

„Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania tejto podprahovej zákazky – podľa časti B.2 Spôsob určenia ceny Súťažných podkladov vo výške 253 469,845 € s DPH (slovom: dvestopäťdesiattritisícštyristošesťdesiatdeväť EUR a 845 eurocentov):

Pôvodná zmluvná cena diela bez DPH	140 943,471 €
DPH 20% z pôvodnej zmluvnej ceny	28 188,694 €
Pôvodná zmluvná cena diela s DPH	169 132,165 €
Rozpočtová rezerva s DPH k pôvodnej zmluvnej cene	11 839,252 €
Pôvodná zmluvná cena diela s DPH a s rozpočtovou rezervou	180 971,417 €
Čerpanie rozpočtovej rezervy s DPH dohodou č.1	8 930,46 €
Zostatok rozpočtovej rezervy s DPH podľa dohody č.1	2 908,792 €
Naviac práce podľa dodatku č.1 bez DPH	22 826,880 €
DPH 20 % z ceny naviac prác podľa dodatku č.1	4 565,380 €
Naviac práce podľa dodatku č.1 s DPH	27 392,260 €
Čerpanie naviac prác s DPH z rozpočtovej rezervy dodatkom č.1	2 908,792 €
Zostatok rozpočtovej rezervy s DPH podľa dodatku č.1	0,000 €
Zvýšenie zmluvnej ceny o naviac práce s DPH dodatkom č. 1	24 483,468 €
Naviac práce podľa dodatku č. 2 bez DPH	40 012,470 €
DPH 20 % z ceny naviac prác podľa dodatku č. 2	8 002,490 €
Zvýšenie zmluvnej ceny o naviac práce s DPH dodatkom č. 2	48 014,960 €
Zmluvná cena diela po zohľadnení naviac prác s DPH	253 469,845 €

/slovom: dvestopäťdesiattritisícštyristošesťdesiatdeväť EUR a 845 eurocentov/.

3. Príloha č. 1 k zmluve o dielo – Ocenené položkovité výkazy výmer sa dopĺňa o text, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 k tomuto dodatku – rozpočet naviac prác a v prílohe č. 2 k tomuto dodatku – komentár naviac prác.

4. Príloha č. 2 k zmluve o dielo – Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia sa mení a jeho nové znenie je uvedené v prílohe č. 3 k tomuto dodatku.

## **II. Záverečné ustanovenia dodatku**

1. Tento dodatok sa stáva dňom jeho podpisu súčasťou zmluvy o dielo.

2. Prílohami dodatku sú:

príloha č. 1 – rozpočet naviac prác

príloha č. 2 – komentár naviac prác

príloha č. 3 – úprava harmonogramu vecného, časového a finančného plnenia

3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
4. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.
6. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa osobitného predpisu. Na uvedené účely udeľuje osoba, ktorá za zhotoviteľa dodatok podpísala, objednávateľovi súhlas so zverejnením svojho podpisu na tomto dodatku.

V Banskej Bystrici, dňa 12. 10. 2011

V Nitre, dňa

10. OKT. 2011

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

DAŇOVÉ RIADITELSTVO  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

29

Ing. Igor Krnáč  
generálny riaditeľ

Peter Bicko  
konateľ

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Daňový úrad N. Zámky - rek.obv. plášťa a archívu	JKSO	
Názov objektu	Dodatok č. 2	EČO	
		Miesto	Nové Zámky
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Daňové riaditeľstvo SR, Nová u.13, 975 04 BB	00634816	
Projektant	PROX s.r.o.Ing. Ján Bobák, 976 41 Podkonice 200	14269571	
Zhotoviteľ	BP BAU s.r.o., Železničiarska 44, 949 01 Nitra	34112596	SK2020407092
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		3.10.2011	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž 772,80	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 38,15	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 38 481,52	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 720,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 40 012,47	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21		22	Ostatné náklady 0,00

<b>Projektant</b> 10. 10. 2011 Dátum a podpis <b>Objednávateľ</b> 10-10-2011 Dátum a podpis <b>Zhotoviteľ</b> 10. OKT. 2011 Dátum a podpis	<b>Celkové náklady</b> Súčet 7, 12, 19-22 40 012,47 DPH 20,00 % z 22 894,53 8 002,49 <b>Cena s DPH (r. 23-24) 48 014,96</b>  <b>Prípochty a odpočty</b> Dodávky objednávateľa 0,00 Klzáva doložka 0,00 Zvýhodnenie +- 0,00
---	--

## Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Daňový úrad N. Zámky - rek.obv. plášťa a archívu

Dátum: 3.10.2011

Objekt: Dodatok č. 2


Objednávateľ Daňové riaditeľstvo SR, Nová u.13, 975 04 BB

Projektant: PROX s.r.o.Ing. Ján Bobák, 976 41 Podkonice 200

Zhotoviteľ: BP BAU s.r.o., Železničarska 44, 949 01 Nitra

Spracoval: 

Kód	Zakazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Dodatok č. 2	40 012,47	8 002,50	48 014,97	40 012,47	0,00	0,00	0,00
1	1.Rekonštrukcia plochej strechy vrátane zateplenia	22 165,19	4 433,04	26 598,23	22 311,96	0,00	0,00	0,00
2	2. Zhotovenie interiérových malieb a náterov vrátane vysprávaok	17 847,28	3 569,46	21 416,74	17 847,28	0,00	0,00	0,00
<u>Celkom</u>		<u>40 012,47</u>	<u>8 002,50</u>	<u>48 014,97</u>	<u>40 012,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



## Komentár k stavebným prácam

Strana 1

Označenie dokumentu	Dodatok č.2 k zmluve o dielo č.9/2011
Stavba	DÚ Nové Zámky - rekonštr. obvod. plášťa a archívu
Projektant	Ing. Ján Bobák
Zhotoviteľ	BP BAU, s.r.o. Nitra
Objekt	DÚ Nové Zámky - rekonštr. obvod. plášťa a archívu
Názov viac prác	Rekonštrukcia plochej strechy vrátane zateplenia
Cena za viac práce s DPH	26 598,23 EUR
Súvisiace podklady (dokumenty)	KD č. 10, bod č.5, SD l.č.:00198636 zo dňa 4.10.2011

### Vyjadrenie účastníkov stavby (zmluvných strán)

#### Objednávateľ:

Počas realizácie stavby sa zistilo, že hydroizolácia plochej strechy je už na viacerých miestach poškodená, je v nevyhovujúcom technickom stave a cez túto už zateká do kancelárií. Z tohto dôvodu bol projektantom vypracovaný návrh sanácie predmetnej plochej strechy nad 3.NP, vrátane jej zateplenia. Technické riešenie je navrhnuté bez zásahu do existujúcej skladby strechy. V záujme odstránenia vzniknutého nevyhovujúceho technického stavu tejto strechy a zabráneniu škodám je nevyhnutné vykonať jej rekonštrukciu.

#### Zhotoviteľ:

Z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu hydroizolácie plochej strechy a zatekaniu navrhujeme jej rekonštrukciu, vrátane zateplenia.

#### Zhotoviteľ PD:

Počas vlastnej realizácie prác sa ukázali viaceré defekty plochej strechy nad III.NP a navyše plochá strecha zostala jedinou obalovou konštrukciou budovy bez zateplenia. Z týchto dôvodov sme vypracovali návrh sanácie plochej strechy, pričom bolo navrhnuté technické riešenie bez zásahu do existujúcej skladby strechy, s použitím systému vyvinutému zvlášť pre tieto účely. Preto odporúčam vykonať rekonštrukciu strechy.

- 0 SD - stavebný denník
- 1 KD – kontrolný deň
- 2 RS – rozpočet stavby
- 4 PD – projektová dokumentácia

Podpis zástupcu objednávateľa



Podpis zástupcu zhotoviteľa

1 0. OKT. 2011

Podpis zástupcu zhotoviteľa PD  
10. 10. 2011



icc  
  
icc

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Daňový úrad N. Zámky-rekoštr.obvodového plášťa a archívu + identifikácia chýb	JKSO	
Názov objektu	Dodatok č. 2	EČO	
Názov časti	1.Rekonštrukcia plochej strechy vrátane zateplenia	Miesto	Nové Zámky
Objednávateľ	Daňové riaditeľstvo SR, Nová ul. 13, 974 05 BB	IČO	IČ DPH
Projektant	PROX, s.r.o., Ing. Ján Bobák, 976 41 Podkonice 200	634816	
Zhotoviteľ	BP BAU, s.r.o., Železničarska 44, 949 01 Nitra	14269571	
Rozpočet číslo	Spracoval	34112596	SK2020407092
		Dňa	
		03.10.2011	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	712,13	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúra pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	20 733,06	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	720,000				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		22 165,19	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
<b>Projektant</b> 10.10.2011			Ing. Ján Bobák			<b>D Celkové náklady</b>					
<b>Dátum a podpis</b>						23 Súčet 7, 12, 19-22			22 165,19		
<b>Objednávateľ</b>						24 DPH 20,00 % z 22 311,96			4 433,04		
<b>Zhotoviteľ</b> 10.10.2011						25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>			<b>26 598,23</b>		
<b>Dátum a podpis</b>			<b>E Prípochty a odpočty</b>								
			26 Dodávky objednávateľa			0,00					
			27 Kľzavá doložka			0,00					
			28 Zvýhodnenie + -			0,00					

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Daňový úrad N. Zámky- rekonštr. obvodového plášťa a archívu+identifikácia chýb

Objekt: Dodatok č. 2

Časť: 1. Rekonštrukcia plochej strechy vrátane zateplenia


JKSO:

Objednávateľ: Daňové riaditeľstvo SR, Nová ul. 13, 975 04 BB

Zhotoviteľ: BP BAU, s.r.o., Železničarska 44, 949 01 Nitra

Dátum: 3.10.2011

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
	<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>	<b>0,000</b>	<b>712,131</b>	<b>712,131</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	0,000	665,114	665,114	0,000	0,000
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,000	47,017	47,017	0,000	0,000
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>	<b>0,000</b>	<b>20 733,056</b>	<b>20 733,056</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	71 - IZOLÁCIE	0,000	18 259,938	18 259,938	0,000	0,000
	76 - KONŠTRUKCIE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	764 - Konštrukcie klampiarske	0,000	2 162,481	2 162,481	0,000	0,000
	764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	783 - Dokončovacie práce - nátery	0,000	310,637	310,637	0,000	0,000
	783 - Dokončovacie práce - nátery spolu :	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>	<b>0,000</b>	<b>720,000</b>	<b>720,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	M21 - 155 Elektromontáže	0,000	720,000	720,000	0,000	0,000
	<b>Celkom</b>	<b>0,000</b>	<b>22 165,187</b>	<b>22 165,187</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>





# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Daňový úrad N. Zámky-rekonštr.obvodového plášťa a archívu+identifikácia chýb

Objekt: Dodatok č. 2

Časť: 1.Rekonštrukcia plochej strechy vrátane zateplenia

Objednávateľ: Daňové riaditeľstvo SR,Nová ul. 13, 974 05 BB

Zhotoviteľ: BP BAU, s.r.o., Železničarska 44, 949 01 Nitra

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3.10.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
0	R	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	á	0,000	0,000	0,000
0	R		výkaz-výmer	jednotka	0,000	0,000	0,000
<b>PRÁCE A DODAVKY HSV</b>							<b>712,131</b>
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>							<b>665,114</b>
1	R	622464222	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm	m2	15,570	13,880	216,112
*atika*15,57							0,000
2	R	625250150	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, polystyrén hrúbky 20mm, lepený celoplošne bez prikotvenia hr. izolantu 20 mm	m2	15,570	19,110	297,543
3	R	45.41.10 62245-4511	Dobetonovanie komínovej hlavice do 100 mm	m2	2,800	35,000	98,000
4	R	45.25.50 62745-2641	Oprava škárovaní MC komín. murivo 30-40%	m2	8,100	6,600	53,460
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							<b>47,017</b>
5	R	94194-1051	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	m2	8,100	1,499	12,142
6	R	94194-1391	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1051	m2	8,100	1,500	12,150
7	R	94194-1851	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	m2	8,100	0,904	7,322
8	R	45.41.10 99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	0,746	20,647	15,403
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>					<b>47,017</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>PRÁCE A DODAVKY PSV</b>							<b>20 733,056</b>
<b>71 - IZOLÁCIE</b>							<b>18 259,938</b>
9	R	45.22.12 71230-084R	Očistenie plochej strechy striekaním	m2	427,000	0,385	164,395
10	R	45.22.12 71231-111R	Zhot.povl. krytiny Gedatherm OUR-PIR 35 P hr.100 mm+body z polyuret.lepidla na prichytenie	m2	427,000	28,160	12 024,320
11	R	25.21.42 628 2A100R	Pás hydroizolačný s posypom BITU-FLEX GG DESIGN	m2	477,000	11,400	5 437,800
12	R	45.22.12 71299-9904	Povlakové krytiny, HZS	hod	4,000	8,250	33,000
Ďalšia skúška priľnavosti podkladu plochej strechy							
13	R	45.22.20 99871-2202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	3,400	176,595	600,423
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>							<b>0,000</b>
<b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>							<b>2 162,481</b>
14	R	76433-1230	Klamp. pozink. pl. lem. múrov tvr. kryt. rš 330	m	50,200	5,076	254,815
15	R		Sklepanie falcov na atike	m	50,200	4,000	200,800
16	R		Lišta stenová rš. 150 mm	m	39,500	9,350	369,325
17	R		Oplechovanie komína	m2	2,800	25,300	70,840

18	R	45.22.13 76442-1210	Klomp. PZ pl. oplechovanie rš 100 -v.č.03	m	39,500	0,000	0,000
19	R	45.22.13 76443-0240	Klomp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 500-atika	m	50,200	0,000	0,000
20	R	45.22.13 76443-0850	Klomp. demont. oplechovanie múrov rš 600-atika	m	50,200	0,000	0,000
21	R	45.22.13 76498-11R1	Montáž plastovej zbernej misy	kus	3,000	40,150	120,450
22	R	45.22.13 76498-11R2	Montáž vetracích hlavíc zdravotníckej	kus	5,000	167,200	836,000
23	R	45.22.13 76498-11R3	Prekážky cez strechu+montáž plechových klobúčikov	kus	7,000	11,660	81,620
24	R	45.22.13 76498-11R4	Odvetrávanie tepelnej izolácie	kus	12,000	10,835	130,020
25	R		Výmena plechu komínovej lavičky	m2	1,050	60,500	63,525
26	R	45.22.13 99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	1,700	20,639	35,086

**764 - Konštrukcie klampiarske spolu :** **2 162,481** **0,000** **0,000**

**76 - KONŠTRUKCIE spolu :** **2 162,481** **0,000** **0,000**

**0,000**

**783 - Dokončovacie práce - nátery** **310,637**

27	R	783102821	Odstránenie starých náterov z ocelových konštr. stredných "B" plnostenných "D" opálením, oklepaním	m2	29,365	3,649	107,153
28	R	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	29,365	3,759	110,383
29	R	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	29,365	2,108	61,901
30	R		Nátery komínových stúpačiek	kus	4,000	4,500	18,000
31	R		Nátery konzol pod komínovou lavičkou	kpl	1,000	13,200	13,200

**783 - Dokončovacie práce - nátery spolu :** **325,173** **0,000** **0,000**

**0,000**

**PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :** **20 733,056** **0,000** **0,000**


**0,000**

**PRÁCE A DODÁVKY M** **720,000**

**M21 - 155 Elektromontáže** **720,000**

32	R	21-1 -	Montáž a demontáž bleskozvodov	kpl	1,000	720,000	720,000
----	---	--------	--------------------------------	-----	-------	---------	---------

**Celkom** **22 165,187**



## Komentár k stavebným prácam

Strana 1




Označenie dokumentu	Dodatok č.2 k zmluve o dielo č.9/2011
Stavba	DÚ Nové Zámky - rekonštr. obvod. plášťa a archívu
Projektant	Ing. Ján Bobák
Zhotoviteľ	BP BAU, s.r.o. Nitra
Objekt	DÚ Nové Zámky - rekonštr. obvod. plášťa a archívu
Názov viac prác	Zhotovenie interiérových malieb a náterov, vrátane vysrávok
Cena za viac práce s DPH	21 416,74 EUR
Súvisiace podklady (dokumenty)	KD č. 10, bod č. 5 l.č.:00198636 zo dňa 4.10.2011

### Vyjadrenie účastníkov stavby (zmluvných strán)

**Objednávateľ:** Po vybúraní pôvodného ľahkého obvodového plášťa budovy sa zistilo, že pre zabezpečenie požadovanej rovinnosti novej murovanej konštrukcie je nevyhnutné vybúrať tiež časť priečok, ktoré zasahujú do nového obvodového muriva. V dôsledku otrasov z búracích prác do konštrukcií stavby došlo k poškodeniu viacerých povrchov stien a stropov, ktoré vopred nebolo možné predvídať. Na mnohých miestach v interiéri došlo poškodeniu omietok, k zväčšeniu prasklín a objavili sa tiež nové praskliny na stenách a stropoch. Tento súčasný technický stav, ktorý sa nepredvídane zhoršil vplyvom stavebných prác počas rekonštrukcie, nespĺňa základné hygienické požiadavky na vnútorné priestory. V záujme plnohodnotného užívania rekonštrukciou dotknutých priestorov je nevyhnutná sanácia častí omietok, zhotovenie interiérových malieb a náterov, vrátane potrebných vysrávok povrchov.

**Zhotoviteľ:** Existujúci stav interiéru stien a stropov vykazuje značné trhliny, poškodené omietky a maľby. Pri realizácii búracích prác ľahkého obvodového plášťa a priečok došlo pri otrasoch k zväčšeniu trhlín stien a stropov, ktoré nebolo možné predvídať. Z uvedených dôvodov navrhujeme opraviť omietky a zhotoviť nové maľby stien a stropov s vysrávkami.

**Zhotoviteľ PD:** Počas realizácie stavebných prác na rekonštrukcii budovy Daňového úradu, sa ukázal nevyhovujúci stav interiérov budovy- stien a stropov, ktorý sa oproti východnému stavu vplyvom stavebných prác počas rekonštrukcie nepredvídane zhoršil. Keďže skutkový stav nedosahuje ani základné hygienické parametre a bol by v príkrom protiklade ku celkovo zrekonštruovanej fasáde budovy, navrhujeme zrealizovať povrchovú úpravu interiérov novými maľbami a nátermi, vrátane nutných vysrávok.

<ul style="list-style-type: none"> <li>•0 SD - stavebný denník</li> <li>•1 KD – kontrolný deň</li> <li>•2 RS – rozpočet stavby</li> <li>•4 PD – projektová dokumentácia</li> </ul>	Podpis zástupcu objednávateľa  10. 10. 2011	
	Podpis zástupcu zhotoviteľa 10. OKT. 2011	
	Podpis zástupcu zhotoviteľa PD 10. 10. 2011 	

ák  
y  
00  
84

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Daňový úrad N. Zámky-rekoštr. obvodového plášťa a archívu + identifikácia chýb	JKSO	
Názov objektu	Dodatok č. 2	EČO	
Názov časti	2. Zhotovenie interiérových malieb a náterov vrátane vysprávok	Miesto	Nové Zámky
Objednávateľ	Daňové riaditeľstvo SR, Nová ul. 13, 975 04 BB	IČO	634816
Projektant	Prox s.r.o., Ing. Ján Bobák, 976 41 Podkonice 200	IČ DPH	14269571
Zhotoviteľ	BP BAU, s.r.o., Železničiarska 44, 949 01 Nitra		3411259 SK2020407092
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	03.10.2011

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska
	Dodávky				
	0,00		0,00		0,00
2		9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
	Montáž				
	60,67		0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
	Dodávky				
	38,15		0,00		0,00
4		11		16	Prevádzkové vplyvy
	Montáž				
	17 748,47		0,00		0,00
5	"M"			17	Ostatné
	Dodávky				
	0,00				0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				
	0,00				0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	17 847,28				0,00
20	HZS	21		22	Ostatné náklady
	0,00				0,00
Projektant		Pečiar		D	
70.10.2011				Celkové náklady	
				20	
				Súčet 7, 12, 19-22	
				17 847,28	
Dátum a podpis		Pečiar		24	
Objednávateľ				DPH 20,00 % z 17 699,51	
				3 569,46	
				25	
				Cena s DPH (r. 23-24)	
				21 416,74	
Dátum a podpis		Pečiar		E	
Zhotoviteľ				Prípochy a odpočty	
10.10.2011				26	
				Dodávky objednávateľa	
				0,00	
Dátum a podpis		Pečiar		27	
				Kľzavá doložka	
				0,00	
				28	
				Zvýhodnenie + -	
				0,00	

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Daňový úrad N. Zámky - rekonštr. obvodového plášt'a a archivu+identifikácia chýb

Objekt: Dodatok č. 2

Časť: 2.Zhotovenie interiérových malieb a náterov vrátane vysrávok


JKSO:

Objednávateľ: Daňové riaditeľstvo SR, Nová ul. 13, 975 04 BB

Zhotoviteľ: BP BAU, s.r.o., Železničiarska 4, 949 01 Nitra

Dátum: 3.10.2011

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
	Práce a dodávky HSV	0,000	60,665	60,665	0,000	0,000
	6- Úpravy povrchov, podlahy, osadenia	0,000	60,665	60,665	0,000	0,000
	Práce a dodávky PSV	38,149	17748,469	17 786,618	0,000	0,000
	771- Podlahy z dlaždíc	38,149	103,675	141,824	0,000	0,000
	783- Dokončovacie práce - nátery	0,000	1971,835	1971,835	0,000	0,000
	784- Dokončovacie práce - maľby	0,000	15672,959	15672,959	0,000	0,000
	<b>Celkom:</b>	<b>38,149</b>	<b>17809,134</b>	<b>17847,283</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>



# ROZPOČET

Stavba: Daňový úrad N.Zámky - rek. obv.plášťa a archívu

Objekt: Dodatok č. 2

Časť:

2. Zhotovenie Interiérových malieb a náterov vrátane vysrávok

Objednávateľ: Daňové riaditeľstvo SR, Nová ul. 13, 975 04 BB

Zhotoviteľ: BP BAU, s.r.o., Železniárska 44, 949 01 Nitra

JKSO:

EČO:

Spracoval: XXXXXXXXXX

Dátum: 03.10.2011

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>60,665</b>	<b>0,459</b>
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>60,665</b>	<b>0,459</b>
1	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	11,000	5,515	60,665	0,459
	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>17 786,618</b>	<b>21,385</b>
	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždíc</b>				<b>141,824</b>	<b>0,074</b>
2	771445011	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu.rovné 100x100 mm	m	27,000	3,633	98,091	0,018
3	5976380100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom Ilea A 100x100x8 1 Ila	m2	3,060	12,467	38,149	0,057
4	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,362	4,100	5,584	0,000
	<b>783</b>	<b>Dokončovacie práce - nátery</b>				<b>1 971,835</b>	<b>0,201</b>
5	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	427,730	4,610	1 971,835	0,201
	<b>784</b>	<b>Dokončovacie práce - maľby</b>				<b>15 672,959</b>	<b>21,110</b>
6	784441010	Maľby latexové dvojnásobné so základným napúšťacím náterom jednofarebné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	5 409,520	1,702	9 207,003	1,736
7	784474111	Bandážovanie styčných spojov stien bandážami šírky do 0,15 m v miestnostiach výšky do 3,80 m	m	807,500	0,980	791,350	0,515
8	784496500	Ostatné maliarske práce penetrácia podkladu stien a stropov	m2	5 409,520	0,988	5 344,606	0,649
9	784497600	Prenášanie nábytku	kpl	1,000	330,000	330,000	18,210
	<b>Celkom</b>					<b>17 847,283</b>	<b>21,844</b>



## Harmonogram stavby: Daňový úrad N.Zámky-rekonšt.obv.plášťa a archivu"Dodatok č. 2"

Kód položky	Popis	Rok				2011					
		Mesiac				Október			November		
		Tyždeň				41	42	43	44	45	46
		Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Celk. cena [EUR]						
Z008	Dodatok č. 2	15.10.2011	16. 11. 2011	37,74	40 012,47						
1	Zhotovenie interiérových maľieb a náterov vrátane vysprávok	15.10.2011	16.11.2011	27,74	17 847,28						
HSV	Práce a dodávky HSV	15.10.2011	16.11.2011	0,18	60,67						
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	15.10.2011	16.11.2011	0,18	60,67						
612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	17.10.2011	13.11.2011	0,18	60,67		15	15	15	15,67	
PSV	Práce a dodávky PSV	24.10.2011	16. 11. 2011	37,74	17 786,62						
771	Podlahy z dlaždíc	24.10.2011	30.10.2011	10,41	141,82						
771445011	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovné 100x100 mm	24.10.2011	6.11.2011	0,41	136,24			68	68,24		
998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	24.10.2011	6.11.2011	0,02	5,58			3	2,58		
783	Dokončovacie práce - nátery	24.10.2011	6.11.2011	5,94	1 971,84						
783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	24.10.2011	16.11.2011	5,94	1 971,84			493	493	493	492,84
784	Dokončovacie práce - maľby	24.10.2011	16.11.2011	37,74	15 672,96						
784441010	Maľby latexové dvojnásobné so základným napúšťacím náterom jednofarebné v miestn. výšky do 3,80 m	15.10.2011	16. 11. 2011	27,74	9 207,00	1000	1000	1500	2000	2000	1707
784474111	Bandážovanie styčných spojov stien bandážami šírky do 0, 15 m v miestnostiach výšky do 3,80 m	17.10.2011	13.11.2011	2,38	791,35		200	200	200	191,35	
784496500	Ostatné maliarske práce penetrácia podkladu stien a stropov	15.10.2011	16.11.2011	16,10	5 344,61	1000	1000	1000	1000	1000	344,61
784497600	Prenášanie nábytku	15.10.2011	16.11.2011	0,99	330,00	50	50	50	50	50	80
2	Rekonštrukcia plochej strechy vrátane zateplenia	15.10.2011	16. 11. 2011	37,17	22 165,19						
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	15.10.2011	16.11.2011	0,90	712,13						
D2	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	15.10.2011	16.11.2011	0,90	665,12						
622464222	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2	17.10.2011	30.10.2011	0,65	216,11		100	116,11			
625250150	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, polystyrén hrúbky 20mm, lepený celoplošne bez prikotvenia hr. izolantu 20 mm	15.10.2011	23.10.2011	0,90	297,54	150	147,54				
45.41.10 62245-4511	Dobetonovanie kominovej hlavice do 100 mm	15.10.2011	16.10.2011	0,30	98,00	98					
45.25.50 62745-2641	Oprava škárovania MC komin. murivo 30-40%	15.10.2011	23.10.2011	0,16	53,46	26	27,46				
D3	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	15.10.2011	16.10.2011	0,05	47,02						
94194-1051	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	15.10.2011	16.10.2011	0,04	12,14	12,14					
94194-1391	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1051	15.10.2011	30.10.2011	0,04	12,15	4	4	4,15			
94194-1851	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	24.10.2011	30.10.2011	0,02	7,32			7,32			
45.41.10 99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	24.10.2011	30.10.2011	0,05	15,40			15,4			
D5	PRÁCE A DODÁVKY PSV	15.10.2011	16.11.2011	36,22	20 733,06						
D6	71 - IZOLÁCIE	15.10.2011	16.11.2011	36,22	18 259,94						
45.22.12 71230-084R	Očistenie plochej strechy striekaním	15.10.2011	23.10.2011	0,50	164,40	80	84,4				
45.22.12 71231-111R	Zhot.povl. krytiny Gedatherm OUR-PIR 35 P hr.100 mm+body z polyuret.lepidla na prichytenie	17.10.2011	16.11.2011	36,22	12 024,32		2000	2500	2500	2500	2524,32
25.21.42 628 2A100R	Pás hydroizolačný s posypom BITU-FLEX GG DESIGN	17.10.2011	30.10.2011	16,38	5 437,80		2700	2737,8			

45.22.12 71298-9904	Povlakové krytiny, HZS	17.10.2011	23.10.2011	0,10	33,00	33						
45.22.20 99871-2202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	15.10.2011	16.11.2011	1,81	600,42	100	100	100	100	100	100	100,42
D8	<b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>	24. 10. 2011	13.11.2011	2,52	2 162,48							
76433-1230	Klamp. pozink. pl. lem. múrov tvr. kryt. rš 330	24. 10. 2011	16.11.2011	0,77	254,82			100	50	50		54,82
Pol2	Sklepanie falcov na atike	24. 10. 2011	24. 10. 2011	0,60	200,80			100	100,8			
Pol3	Lišta stenová rš. 150 mm	24. 10. 2011	25. 10. 2011	1,11	369,33			180	189,33			
Pol4	Oplechovanie komína	24.10.2011	30.10.2011	0,21	70,84			70,84				
45.22.13 76442-1210	Klamp. PZ pl. oplechovanie rš 100 -v.č.03	24. 10. 2011	24. 10. 2011	0,00	0,00							
45.22.13 76443-0240	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 500-atika	24. 10. 2011	24. 10. 2011	0,00	0,00							
45.22.13 76443-0850	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 600-atika	24. 10. 2011	24. 10. 2011	0,00	0,00							
45.22.13 76498-11R1	Montáž plastovej zbernej misy	24. 10. 2011	24. 10. 2011	0,36	120,45			60	60,45			
45.22.13 76498-11R2	Montáž vetracích hlavíc zdravotníckej	24. 10. 2011	26. 10. 2011	2,52	836,00			400	436			
45.22.13 76498-11R3	Prekážky cez strechu+montáž plechových klobúčikov	24. 10. 2011	24. 10. 2011	0,25	81,62			40	41,62			
45.22.13 76498-11R4	Odvetranie tepelnej izolácie	24. 10. 2011	24. 10. 2011	0,39	130,02			60	70,02			
Pol5	Výmena plechu komínovej lavičky	24. 10. 2011	24. 10. 2011	0,19	63,53			30	33,53			
45.22.13 99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	24. 10. 2011	24. 10. 2011	0,11	35,09			18	17,09			
D12	<b>783 - Dokončovacie práce - nátery</b>	15.10.2011	16.11.2011	0,33	310,64							
783102821	Odstránenie starých náterov z oceľových konštr. stredných "B" plnostenných "D" opálením, oklepaním	15.10.2011	23.10.2011	0,32	107,15	60	47,15					
783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	24.10.2011	07. 11. 2011	0,33	110,38			60	50,38			
783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	1.11.2011	16.11.2011	0,19	61,90				20	20		21,9
Pol6	Náter komínových stúpačiek	15.10.2011	16.10.2011	0,05	18,00	18						
Pol7	Náter konzol pod komínovou lavičkou	15.10.2011	23.10.2011	0,04	13,20	6	7,2					
D15	<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>	14. 11. 2011	16. 11. 2011	2,17	720,00							
D16	<b>M21 - 155 Elektromontáže</b>	14. 11. 2011	16. 11. 2011	2,17	720,00							
21-1 -	Montáž a demontáž bleskozvodov	15.10.2011	16. 11. 2011	2,17	720,00	300						420
<b>Spolu:</b>							<b>2837,1</b>	<b>7482,8</b>	<b>9928,62</b>	<b>7498</b>	<b>6420</b>	<b>5745,91</b>
<b>Spolu za každý mesiac:</b>								<b>20249</b>				<b>10047</b>

